

סעיף	מקור הסעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
<b>57</b>		<b>מערכת מים</b>				
<b>57.001</b>		<b>קווים לאספקת מים ומתקנים</b>				
		עידכון 25.10.18				
		הערה: צינורות מים כוללים אספקה והנחה, ספחים, חפירה ו/או חציבה בכל סוג סלע, כולל סלע רציף, עטיפת חול, סרט סימון עם פס מתכתי, מילוי התעלה בחול מהודק בשכב ות לפי פרט 200A, שטיפה, חיטוי, בדיקות לחץ, וכל מרכיבי החומרים והדרישות כמפורט בפרק 57 של המפרט הבינמשרדי, התאור הטכני ותכניות.				
57.001.0120		צינור פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 10 בקוטר 160 מ"מ	מ'	1,000.00		
57.001.0125		צינור פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 10 כנ"ל בקוטר 110 מ"מ	מ'	25.00		
57.001.0128		צינור פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 10 כנ"ל בקוטר 63 מ"מ	מ'	20.00		
57.001.0130		צינור פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 10 כנ"ל בקוטר 32 מ"מ	מ'	15.00		
57.001.0364		התקנת שסתום אל חוזר בקוטר 6" ביציאה מהמגדל הקיים כולל עבודה וחומרים כנידרש.	קומפ	1.00		
57.001.0404		ברז כיבוי אש (הידרנט) בקוטר 3" על זקיף חרושתי בקוטר 4" לרבות מתקן שבירה בהתאם לפרט.	קומפ	5.00		
57.001.0470		מגוף טריז 6" עם ציפוי אמאיל פנים וחוץ תוצרת "רפאל" או ש.ע. לרבות מחברים לאוגן ואוגנים עשויים נירוסטה, ספחים כנדרש וכו', הכל כמפורט בפרט מס' A 300, (ת א למגוף לתשלום בנפרד).	יח'	5.00		
57.001.0475		מגוף טריז 4" עם ציפוי אמאיל פנים וחוץ תוצרת "רפאל" או ש.ע. לרבות מחברים לאוגן ואוגנים עשויים נירוסטה, ספחים כנדרש וכו', הכל כמפורט בפרט מס' A 300, (ת א למגוף לתשלום בנפרד).	יח'	2.00		
57.001.0480		ברז אלכסוני מותקן בתא בקוטר 2" לרבות מחברים ורקורד על צינור מכל סוג שהוא (התא לתשלום בנפרד)	יח'	1.00		
57.001.0524		קטעי שריון מצינור פלדה שחור בקוטר 12" עובי דופן 5/32" לרבות השחלת הצינור, סנדלי סמך וסגירת הקצוות עם אטם חרושתי	מ'	10.00		

סעיף	מקור הסעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
57.001.0710		פרט מקטין לחץ בקוטר 6" כולל שני מגופים 6", מקטין לחץ 6", שסתום אוויר "ברק" 2", מד לחץ, ברזים, תמיכות, נישה מבטון מזויין וכו' הכול קומלט בהיתאם לפרט מס. S9/18/2335.	יח'	1.00		
57.001.0735		פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ולאו פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת מים בכל קוטר ובכל עומק ותיקונם לאחר הנחת הצנרת למצב לפני הפתיחה לרבות שחזור המבנה ומילוי חוזר ב- CLSM עד למבנה הכביש ולאו מדרכה.	מ'	125.00		
57.001.0737		תא אביזרים מחולית בטון טרומית בקוטר 80 ס"מ בכל עומק לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון דוגמת דגם "כרמל-33" B125 עם פתח בקוטר 60 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם הרשות \ תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת ורצפת חצץ.	יח'	1.00		
57.001.0740		תא אביזרים מחולית בטון טרומית בקוטר 100 ס"מ בכל עומק לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון דוגמת דגם "כרמל-33" או "כרמל-55" B125 עם פתח בקוטר 60 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם הרשות \ תאגיד שיכלול סמל, שם	יח'	6.00		
57.001.0743		תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 80 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 40 טון ( הביצוע והתשלום מותנה בדרישה ובאישור המפקח תוך רישום יומן עבודה	יח'	1.00		
57.001.0750		תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 100 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 40 טון ( הביצוע והתשלום מותנה בדרישה ובאישור המפקח תוך רישום יומן עבודה	יח'	6.00		
57.001.0770		חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר 6" לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר 4"	קומפ	3.00		
57.001.0780		חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר 6" לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר 8"-6"	קומפ	3.00		

סעיף	מקור הסעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
57.001.0915		הכנה לחיבור ביתי כפול בקוטר 1" בהתאם לפרט S4 לרבות אספקה והתקנה של זקפים 40 מ"מ, קטעי צנרת פוליאתילן מצולב דרג 16, בקוטר 63-40 מ"מ ספחים ולריתוך חשמלי, שרוולים מפי.וי.סי דרג 10 בקוטר 110 מ"מ, חצץ, בטון, שני מגפים כדוריים 1" תוצרת "שגיב" או ש.ע. חסומים בפקק הכל כמפורט בפרט.	קומפ	7.00		
57.001.0925		הכנה לחיבור ביתי/ ציבורי בקוטר 4" בהתאם לפרט לרבות אספקה והתקנה של זקף 4", אוגן ואוגן עוור, קטעי צנרת וספחים עשויים פלדה, מעבר לצינור פוליאתילן, גוש בטון, הכל קומפלט כמפורט בפרט מס' S5	קומפ	1.00		
57.001.0930		פרט לשני מערכות מדידה כולל 2 מדי מים "רימונים" בקוטר 4", 2 מסננים 6", 6 מגופים טריז בקוטר 6", אל חוזר 6", ספחים, אוגנים, קטעי צנרת, מדי לחץ, שסתום מים, משטח מבטון מזויין במידות 540X300 ס"מ, גדר, פישפש, הכול כומפלט לפי פרטים S10 308,713/18/2335	קומפ	1.00		
57.001.0935		הכנה לחיבור בעתיד בקוטר 4" : מסעף על צינור ראשי קטע צינור באורך כ-0.50 מ' מסתיים במחבר לאוגן 6" חסום באוגן עוור ומסומן בעמוד סימון.	קומפ	1.00		
57.001.0960		נקודות דיגום והחדרת כלור לפי פרט S6 מותקנת על מפרט מים עילי או על זקף במגרש ציבורי	קומפ	1.00		
57.001.0970		ביטול הכנה קיימת לגינון (במגרש מס' 502) כולל ניתוק מגוף בתוך התא.	קומפ	1.00		
57.001.0980		קידוח קיר בטון קיים למבקוטר 315 מ"מ עבר הצינור בקוטר 6".	יח'	2.00		
		<b>סה"כ לקווים לאספקת מים ומתקנים</b>				
		<b>סה"כ למערכת מים</b>				

סה"כ לקווי מים באשכולות	
<div>סה"כ לקווי מים באשכולות</div> <div>57 מערכת מים</div> <div>סה"כ עלות</div> <div>מע"מ בשיעור 17%</div> <div>סה"כ כולל מע"מ</div> <div>סה"כ במילים:</div>	
תאריך מדד:	מדד מכרז / הצעה:
חותמת:	חתימה:
חותמת:	חתימה: